

RISPOSTA AI QUESITI

QUESITO 1: Si chiede di precisare se i documenti richiesti all'art. 6 del CSA, sotto elencati, debbano essere prodotti in fase di gara:

- a. piano di coordinamento e sicurezza in fase di progettazione?
- b. piano operativo di sicurezza?
- c. notifica preliminare?
- d. va previsto l'onere del coordinatore dei lavori in fase di progettazione?

RISPOSTA QUESITO 1:

- a. sì
- b. a seguito di aggiudicazione
- c. a seguito di aggiudicazione
- d. no

QUESITO 2: Si chiede di precisare se la direzione dei lavori sia in carico alla ditta aggiudicataria;

RISPOSTA QUESITO N. 2: no;

QUESITO N. 3: Si chiede di confermare, come da indicazioni riferite in fase di sopralluogo, se il gruppo frigorifero e la relativa tubazione a servizio dell'acceleratore sarà da Voi predisposto su caratteristiche tecniche fornite dal costruttore dell'apparecchiatura;

RISPOSTA N: 3: si conferma;

QUESITO N. 4: Si chiede di confermare la disponibilità dell'interruttore all'interno della cabina elettrica per l'alimentazione dell'acceleratore;

RISPOSTA QUESITO N. 4: si conferma;

QUESITO N. 5: Si chiede di precisare se la realizzazione dei punti rete previsti in radioterapia sia a cura dell'aggiudicatario. Si intende che le predisposizioni (tubazioni, scatole e canaline) saranno a carico dell'Ospedale;

RISPOSTA QUESITO N. 5: Si precisa che la realizzazione dei punti rete previsti in radioterapia sono a cura dell'aggiudicatario. Le predisposizioni (tubazioni, scatole e canaline) saranno a carico dell'Ospedale;

QUESITO N. 6: Si chiede di poter ricevere copia degli elaborati grafici delle aree di intervento in formato elettronico (dwg);

RISPOSTA QUESITO N. 6: Sono disponibili sul sito aziendale;

QUESITO N. 7 : La tubazione passante per il corridoio da cui si staccano due tubi nella sala esami – simulatore porta acqua refrigerata 7-12° attiva 365 gg/anno?;

RISPOSTA QUESITO N. 7: si

QUESITO N. 8: Si chiede di precisare se lo schermaggio anti-x della sala esami Simulatore va previsto anche a pavimento e a soffitto, in tal caso vi chiediamo lo spessore e la fattura dei solai;

RISPOSTA QUESITO N. 8: Lo schermaggio anti x non è stato previsto a pavimento e a soffitto; sul sito aziendale sono disponibili le caratteristiche dei solai nonché l'architettonico dei locali adiacenti, sovrastanti e sottostanti la sala TC (piano -1, piano 0, piano -2).